

**Межрегиональный научный
информационно-аналитический
центр «Инфобуд»**

**Программный комплекс
«ТК- Инвестор»
в системе «ПУСК»**

Инвестиционный проект

Основные этапы инвестиционного проекта:

- **Прединвестиционная подготовка и исследования**
- **Тендер и заключение контракта на проектирование**
- **Проектирование**
- **Тендер и заключение контракта на строительство**
- **Строительство**
- **Сдача объекта в эксплуатацию и запуск производственных мощностей**
- **Эксплуатация объекта**
- **Инновация объекта (расширение и т.п.)**
- **Утилизация объекта**

Участники проекта:

- **Инвестор**
- **Заказчик**
- **Управляющая фирма**
- **Проектная организация**
- **Проектно-строительная фирма**
- **Генподрядчик**
- **Субподрядчики**
- **Поставщики**

Разработка проектной документации и определение стоимости проекта ведутся одновременно

Этапы разработки проекта

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Форэскиз |
| 2 | Эскиз |
| 3 | Проект |
| 4 | Тендерная пропозиция |
| 5 | Контракт |
| 6 | Строительство |
| 7 | Сдача объекта |

Этапы определения стоимости проекта

- | |
|--------------------------------------|
| Оценка затрат – концептуальная смета |
| Предварительная смета |
| Инвесторская смета |
| Смета подрядчика |
| Стоимость проекта по контракту |
| Изменение стоимости в ходе стр-ва |
| Исполнительная смета |



По мере разработки вариантов решений проекта и уточнения проектной документации уточняется стоимость проекта


«ТК - Инвестор»

Новый подход к определению стоимости строительства и управлению строительными процессами


- **Программный комплекс «ТК – Инвестор»** является многофункциональным и занимает ведущее место в технологии последовательной обработки и передачи данных между программными комплексами проектирования и управления строительством в комплексной автоматизированной системе **ПУСК**.
- **Программный комплекс «ТК - Инвестор»** позволяет в значительной степени ускорить расчет сметной стоимости Проекта на разных стадиях его разработки **с использованием процедуры автоматического получения объемов работ из АРМ проектирования - Allplan, ArchiCAD, Лира, Мономах и др.**
- **«ТК - Инвестор»** позволяет осуществить быстрый расчет тендерных предложений Заказчика и Подрядчика на основании расчетных данных других сметных программных комплексов, рекомендованных Госстроем Украины, с использованием технологии обмена данными через ИБД.
- **Программный комплекс «ТК - Инвестор»** обеспечивает **формирование технологической проектно-сметной документации** с применением обще-государственных нормативов, а также с применением фирменных нормативов и использованием в сметной документации фактических затрат подрядчика.
- На основе технологической проектно-сметной документации программный комплекс **«ТК - Инвестор»** позволяет полностью автоматизировать подготовку исходных данных для программных комплексов управления проектами **Microsoft Project, Spider Project.**

Схема взаимодействия программных комплексов в системе «ПУСК»

Проектирование



Управление проектами



Основные стадии обработки информации

Получение
объемов работ
или
исходной сметной
информации

- Автоматизированное получение объемов работ из АРМ проектирования
- Использование готовой сметной документации ТК-ИСС и других сметных комплексов
- Преобразование в «ТК -Инвестор» традиционной сметной документации в проектно-технологическую
- Подготовка смет с использованием базы укрупненных видов работ (УВР) непосредственно в «ТК-Инвестор»

Работа со сметами в «ТК-Инвестор». **Уточнение ресурсов по проекту**

Назначение ведущих работ,
укрупнение стройки по
технологическим процессам

- Подготовка структурированной технологической сметы
- Расчет договорной стоимости с учетом условий работы подрядчика на конкретном объекте
- Учет выполнения работ
- Печать выходных документов


Назначение исполнителей
(мультиресурсов) на
работы (операции)

Определение сметной стоимости
по фактической
производительности и
реальной з/плате
исполнителей

Передача информации в
системы управления
проектами
MS Project, Spider Project


Панель управления «ТК - Инвестор»

Панель управления программного комплекса «ТК-Инвестор»
для вызова основных и дополнительных функций



Основные процедуры работы со
стройками и сметами вызываются
на закладке «Управление»

В меню закладки «Сервис»
реализован вызов ряда
дополнительных функций



Часть утилит
запускается из
меню «Пуск».

Нормативная база данных «ТК – Инвестор»

- Нормативная база данных (НБД) «ТК-Инвестор» содержит несколько видов нормативов. Имеется возможность работы с:
 - базой укрупненных видов работ (УВР),
 - базой общегосударственных нормативов (ДБН).
- Предполагается, что на основе имеющейся НБД пользователь создаст свою фирменную базу нормативов, учитывающих особенности технологии выполнения конкретных работ на конкретных объектах, с учетом реальной выработки и тарификации исполнителей.

Состав базы УВР

Книга	Наименование
FA	Общестроительные работы
FB	Отделочные работы
FZ	Прочие и специальные работы и услуги
FD	Работы по инженерному оснащению зданий и сооружений
FG	Работы по сооружению наружных инженерных сетей
FL	Работы по благоустройству территории

ТК-Инвестор - Нормативная База Данных (апрель 2006)

Оглавление Редактирование Вид Окна Справка

Оглавление [иконки] Обосн. FA-

Виды норм. ☒ Укрупнённые виды работ - Строительство

Книга ☒ Общестроительные работы

Раздел ☒ Устройство фундаментов из монолитного бетона и железобетона

Норматив ☒ FA.04.02.1 Устройство монолитных бетонных фундаментов общего назначения, ленточных и

Обоснование

Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Стоимость
FA.04.02.1	Устройство монолитных бетонных фундаментов общего назначения, ленточных и фундаментных	100 м3	33371,46
FA.04.02.2	Устройство фундаментов ленточных и фундаментов-столбов бутобетонных	100 м3	31318,5
FA.04.02.3	Устройство монолитных железобетонных фундаментов общего назначения, ленточных и фунда	100 м3	38003,93
FA.04.02.4	Устройство монолитных бетонных и железобетонных фундаментов		34673,9
FA.04.02.5	Укладка жароупорного бетона в монолитные фундаменты под фак		5197,33

Раскладка укрупненной раб

Обоснование

- ☒ E6-1-13
- ☒ E6-1-2
- ☒ E6-1-3
- ☒ E6-1-20
- ☒ E6-1-4
- ☒ E6-1-15

Список единичных РЭСН в составе УВР

Главная страница по стройке в «ТК - Инвестор»

На главной закладке стройки вводят необходимые для расчетов исходные данные; здесь же можно увидеть итоговые результаты по стройке в целом

Строительство многоквартирного дома

Файлы Вид НБД Редактирование Справка

Стройка

Файл: C:\TK-Investor\CalcInfo\дом_многоквартирный.bimdb

Наименование: Строительство многоквартирного дома

Шифр стройки:

Ед.изм:

Кол-во:

Общие данные для стройки:

Вид строительст.: Строительные работы

Область строит.: Киевская область

Вид местности: Городская

Расчет ЗП и ОПР: Тар.сетка №1 для строительных и монтажных работ

Показатели	Норм.	Факт.
Средняя зарплата основных рабочих, грн	1500	1500
Средняя зарплата машинистов, грн	1500	1500
Средняя зарплата ИТР, грн	1500	1500
Среднемесячная производительность рабочего времени, ч	166,25	166,25
Среднемесячная продолжительность рабочего времени, ч	3,8	3,8

Зона ввода исходных данных по стройке

О	ПР.ЗАТР.	ЗП	ЭММ в т.ч.ЗПМ)	МАТ	ТЗ	ТЗМ	ОПР ЗП в ОПР	ТЗ в ОПР
1397	1204117	186693	117299	23607	900125	21484	151280	32302
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ Всего	1355397	1204117	186693	117299	23607	900125	151280	32302
Σ (в т.ч. ОБОР в ПР. З.) = 0								
Σ Возв. МАТ = 0								
Σ (в т.ч. БОЛН) = 0								
Σ (в т.ч. ПС) = 0								

Дополнительно (текстовые реквизиты стройки)

Реквизиты Для формирования инвесторской документации

1. Главная 2. Структура

Зона итоговых данных по стройке

Зона управляющих пиктограмм

Формирование структуры стройки и уровня укрупнения смет

Традиционная сметная документация, составленная по единичным ресурсным элементным сметным нормам (РЭСН), не учитывает технологию ведения работ на стройплощадке и требует дополнительной ее обработки для формирования технологической проектно-сметной документации, с возможностью последующей передачи данных в программы управления проектами.

После объединения однотипных работ и соответствующего укрупнения вся информация по составу и стоимости отдельных позиций сметы будет приведена к технологическим операциям

Выбор необходимого уровня укрупнения

Выбор файла стройки для укрупнения

Укрупнение единичных работ в технологические операции можно проводить на уровнях:

- Работа
- Подраздел сметы
- Раздел сметы
- Часть сметы

The screenshot shows the 'Укрупнение строек/смет ТК-ИНВЕСТОР' window. The main dialog box is titled 'Установка уровня укрупнения'. It contains the following text: 'На этом шаге вы можете выбрать уровень укрупнения. Укрупнение по сметным строкам производится по выбранным в программе ИНВЕСТОР ведущим работам.' Below this text are four radio button options: 'Часть сметы', 'Раздел сметы', 'Подраздел сметы', and 'Выбранные сметные строки' (which is selected). There is also an unchecked checkbox 'Выделить все работы как лидирующие'. Below these options is a section titled 'Установка уровня укрупнения для машин и материалов' with an unchecked checkbox 'Укрупнять ресурсы:' and two sub-options, 'Материалы' and 'Машины', both of which are unchecked. At the bottom of the dialog are buttons for 'Назад', 'Дальше', 'Выполнить', and 'Завершить'. On the left side of the main window, there is a vertical sidebar with a list of steps: '1. Настройка папки строек/смет', '2. Параметры укрупнения', '3. Предварительный просмотр', and '4. Результаты обновления'. The current step, '2. Параметры укрупнения', is highlighted.

Создание технологической сметы

Для создания технологической проектно-сметной документации из традиционных смет необходимо указать ведущие работы и упорядочить порядок следования сметных строк.

За каждой ведущей работой должны следовать позиции материалов и конструкций, к ней относящиеся, а также второстепенные работы, сопутствующие ведущей.

СМЕТА	Подраздел		1-этаж общестроительные работы						
	Норматив		FA.07.01.1 Кладка наружных стен, столбов прямоугольных, заполнение каркасов из кирпича						
	Вед.	№	№п	Обоснование	Расход	Ед.изм.	Цена	Стоимость	Наименование
☒	☒	1		FA.05.02.2	0,053	100 м3	58732,76	3113	Устройство железобетонных колонн
☐	☐	2		C124-1	1,375	т	3754,66	5163	Горячекатаная арматурная сталь п
☐	☐	3		C124-24	1,01	т	3615,40	3652	Горячекатаная арматурная сталь п
☐	☐	4		C124-34	1,375	т	1598,23	2198	Надбавки к ценам заготовок за сб
☐	☐	5		C124-39	1,01	т	880,75	890	Надбавки к ценам заготовок за сб
☒	☒	6		FA.07.01.1	88,707	м3	173,21	15365	Кладка наружных стен, столбов пря
☐	☐	7		C1422-10934	34,964	1000 шт	784,61	27433	Кирпич керамический одинарный п
☒	☐	8		FA.07.01.4	24,975	м3	139,69	3489	Кладка наружных стен из кирпича и
☐	☐	9		C1422-10934	4,118	1000 шт	784,61	3231	Кирпич керамический одинарный п
☐	☐	10		C1422-10982	2,944	1000 шт	1049,51	3090	Кирпич керамический лицевой оди
☒	☒	11		FA.08.01.1	28,001	м3	136,38	3819	Кладка внутренних стен из кирпича
☐	☐	12		C1422-10934	10,64	1000 шт	784,61	8348	Кирпич керамический одинарный п
☒	☒	13		FA.09.01.3	0,02	100 шт	8827,24	177	Установка лестничных маршей
☐	☐	14		GD.11.1.4	2	шт	216,11	432	Марши лестничные, соединенные с
☒	☒	15		FA.06.04.2	0,478	100 м3	58242,55	27840	Устройство перекрытий монолитны
☐	☐	16		FA.05.02.5	0,034	100 м3	60031,46	2041	Устройство балок для перекрытий,
☐	☐	17		C124-24	1,01	т	3615,40	3652	Горячекатаная арматурная сталь п

Ресурсный состав укрупненных видов работ (УВР)

В состав ведущей работы (УВР) включены все ресурсные показатели сметных строк, к ней относящихся (позиции материалов, относящихся к ведущей работе, ресурсы сопутствующих работ), согласно методики ДБН Д.1.1-1.2000.

Нормативные
трудозатраты основных
рабочих и средний
разряд звена

Материалы -
нормативные расходы,
цена и стоимость

Машины и механизмы -
нормативные расходы,
цена и стоимость

Расценка (просмотр НБ) - FA.04.02.1

Оглавление Вид Окна Справка

Расценка

Работа

Σ (всего) = 33371,46

Обоснование FA 04 02 1 Ед. измерения 100 м3

Аналог по НБ 1997 г. Определитель 101

Наименование ☒ Рус. ☐ Укр.

Устройство монолитных бетонных фундаментов общего назначения, ленточных и фундаментных плит

Состав работ ☒ Рус. ☐ Укр.

Группа 1 Улаштування бетонної підготовки і фундаментів загального призначення

Затратная плата

Σ (итого) = 3798,07

Пр	Код	Наименование	Ед. изм.	Расход	Цена	Стоимость
z	(шифр) 1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч	465,45	8,16	3798,07
z	(шифр) 2	Средний разряд рабочих-строителей и рабочих-монтажников		(разр.) 3		

☒ Автоколонки

1 / 2

Материалы

Σ (итого) = 27735,65

Пр	Код	Наименование	Ед. изм.	Расход	Цена	Стоимость
	C111-1757	Рогожа	м2	96,2	7,88	758,06
	C111-179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0,00345	3817,10	13,17

☒ Автоколонки

1 / 9

Машины и механизмы

Σ (итого) = 1837,74

Пр	Код	Наименование	Ед. изм.	Расход	Цена	Стоимость
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.ч	0,632	29,02	18,34
	C202-1141	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.ч	23,697	53,67	1271,82

Предварительный просмотр результата укрупнения

Предварительно формируется дерево иерархии работ для предварительного просмотра и корректировки показателей укрупнения

Технологическая операция-
результат укрупнения

Исходная позиция,
помеченная как ведущая
работа

Материалы, входящие в
состав укрупненной работы

Суммирование объемов
однотипных работ

Количественные и
стоимостные показатели
текущей строки

TK-ИНВЕТОР

Предварительный просмотр укрупнения

[-] + FA.05.02.2-Y1 [100 м3] (0,05)	Стоимость:	3349
✓ FA.05.02.2 [100 м3] (0,05)	Цена:	139,69
C124-1 [т] (1,375)	Расход:	23,974
C124-24 [т] (1,01)	Зар.плата:	1793
C124-34 [т] (1,375)	Материалы:	986
C124-39 [т] (1,01)	Трудозатраты:	195
[-] + FA.07.01.1-Y1 [м3] (64,558)	Общие произвол. расходы:	1474
✓ FA.07.01.1 [м3] (64,558)		
C1422-10934 [1000 шт]		
FA.07.01.4 [м3] (23,974)		
C1422-10934		
C1422-10982		
[-] + FA.08.01.1-Y1 [м3] (51,28)		

Использовать при суммировании объемов

Сортировать по ...

Склад работ: 1.Мурування стін з

Кладка наружных стен из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой
лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными

◀ Назад Дальше ▶

✓ Выполнить ✕ Завершить

Назначение исполнителей на виды работ

- При назначении на выполнение данной работы звена или бригады (мультиресурса) задаются специальности и количество исполнителей.
- Производительность и тариф назначаются по каждой специальности или в целом по звену.
- Приводятся показатели по заработной плате (тарифу) и производительности звена, длительность выполнения единицы работы.

Справочники строительных специальностей и рабочих звеньев (бригад)

Назначение производительности и тарифа по каждой специальности

Строка для назначения тарифа и производительности для звена в целом

Наименование: FA.07.01.1-У1 Кладка наружных стен, столбов прямоугольных, заполнение каркаса (к/б)

Состав мультиресурса \ (Профессия)

Состав мультиресурса для работы FA.07.01.1-У1

Обосн.	Наименование проф.	Числ.	Ед. произв.	Разряд	Тариф	Загрузка	Кл.
CA.05.01	Каменщик	10	0,13822	0	0		
CA.09.01	Плотник	1	0		0		
CA.10.01	Подсобный рабочий	1	0		0		

Наименование: Бр. Иваненко - каменщики

Σ Числ. = 12

Произв.	Произв. ф.	Длит.	Длит. ф.	Тариф	Тариф ф.	Зар. пл.	Зар. пл. ф.
1,382202	1,382202	0,72	0,72	80,99	100	80,99	100

Ед. измер.: м3

Принять Отмена Помощь

Выходные документы «ТК-Инвестор» (продолжение)

Коммерческая смета

Документ представляет собой расчет полной стоимости комплекса работ, включая начисления для договорной цены.

В отличие от стандартного бланка сметы, в данном документе в наглядной форме построены отображены материальные ресурсы, применяемые при выполнении каждой отдельной работы.

Смета № П-1-3													
Надземная часть 1-й этаж строительно-монтажные работы													
Стройка	Строительство многоквартирного дома												
Объект	Строительство многоквартирного дома												
										На сумму:		4	грн.
Основание: чертежи (спецификации) №													
Составлена в текущих ценах по состоянию на 29.08.2006 года													
№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость работы, грн		Материалы, изделия и конструкции на объекте							
				на единицу в т.ч. заработной платы	всего в т.ч. заработной платы	Наименование материалов, изделий и конструкций, единица измерений	Количество	Цена, грн.	Стоимость	Всего, грн.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Часть 1		1 - часть											
Раздел 1		1 - раздел											
Подраздел 1		1 - 1-этаж общестроительные работы											
1	FA.05.02.2-Y1	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	100 м3	0,053	20061,76 ----- 14801,90	1064 ----- 785	Электроды, диаметр 6 мм, марка З42А	т	0,0028	5749,37	16,50	15014	
							Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0,0025	3824,40	9,70		
							Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,0056	360,26	2,02		
							Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0037	3959,01	14,75		
							Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-	т	0,0014	2932,12	4,22		

Полная стоимость по позиции, включая стоимость материалов

Стоимость работы на единицу и в целом по позиции без учета материалов

Расходы, цены и стоимости материалов на каждую отдельную позицию работы

Выходные документы «ТК-Инвестор» (продолжение)

Акт приемки выполненных работ в «западном» варианте – форма «Прогресс»

Субподрядчик:

Оплата выполненных работ (прогресс)

за март 2007 года

Период с начала строительства, охватывающий текущую дату: март 2007 года

Строительство: Строительство многоквартирного дома

Объект: Строительство многоквартирного дома

Смета: Надземная часть 1-й этаж строительно-монтажные работы

Составлена по фактическим ценам

Наименование затрат	Сумма, грн.
1	2
1. Сумма основного контракта	500000
2. Стоимость выполненных работ с начала строительства	64713,6
по состоянию на март 2007 года	
с учетом текущего платежа	
В том числе:	
2.1. Стоимость выполненных работ с начала строительства до текущего периода	-
2.2. Стоимость выполненных работ за текущий период	64713,6
3. Вычеты - авансы текущего периода	25000
3.1. Материалы	25000
3.2. Прочие резервные удержания	-
4. Возвращенные издержки	-
5. Сумма к выплате за отчетный период текущего периода	39713,6
6. Оставшаяся сумма контракта	435286,4

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Уровень выполнения

- Акт приемки выполненных работ КБ-2В
- Расчет затрат к акту
- Ведомость ресурсов
- Расчет начислений к акту
- Оплата выполненных работ по форме «Прогресс»
- Форма КБ3
- Форма М29
- Форма КБ6 за месяц
- Форма КБ6 за квартал

Принцип совместной работы программ проектирования и сметных программ

**ArchiCAD
Allplan**


**Alltop
Калипсо**

**Инвестор
Тендер-Контракт**

Проектирование
конструктивов из
материалов, обозначенных
в фрагментах

Выбор технологических
фрагментов работ
Правила подсчета объемов

Состав работ, ресурсы по
укрупненным сметным
нормативам



Коды, названия,
единицы
измерения
укрупненных
сметных
нормативов



Спецификация
на материалы

Ведомость работ
с их объемами по нормативам

Смета с ценами
по нормативам


Расчет объемов по
позициям ведомости работ

Коды и объемы из ведомости работ
в сметную систему

Получение исходной информации для расчета смет из ArchiCAD

- Для импорта информации из комплекса автоматизированного проектирования ArchiCAD задействован программный комплекс «Калипсо».
- Калипсо обрабатывает информацию о строительном объекте, полученную из ArchiCAD, обеспечивает привязку виртуальной модели объекта к сметной НБД и передает исходную информацию об объемах работ для формирования смет в «ТК-Инвестор».

Из ArchiCAD выполняется импорт полной 3-х мерной модели здания, которая позволяет автоматически выполнить расчет физических объемов каждого элемента здания.



Цифровая модель объекта в Калипсо



Калипсо - сбор объемов на элемент

Калипсо отображает полную информацию об элементе здания по прямому выбору на 3D или 2D схеме или при выборе из списка элементов.

The screenshot displays the 'KALIPSO' software interface. The main window shows a 3D model of a building with a blue callout box highlighting a specific wall element. The right-hand panel, titled 'Свойства' (Properties), lists selected elements: 'Стена-70', 'Дверь-83', and 'Окно-71'. Below this, the 'Параметры элемента' (Element Parameters) section shows details for the selected wall, including its layer ('Наружные стены') and material ('Кирпич керамический'). The bottom panel, 'Сметная информация' (Bidding Information), displays a table of construction norms and their associated costs.

Код	Обоснование	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена ед.	Стоимость	Раздел
40	FA.06.02.1	Укладка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 100 шт	шт	12,37231	7912,95	97901,47	1
63	FA.06.02.6	Укладка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2 [для строительства в районах с сейсмичностью 7-9]	шт	6,598565	7665,64	50582,23	1

Пр.3 = 151455,84 3 / 3


Сметные нормативы из базы данных укрупненных видов работ «ТК-Инвестор» могут быть назначены по каждому элементу здания

Калипсо - сбор объемов в целом на этаж

Мастер сбора физических объемов позволяет для каждого элемента здания собрать любые параметры физических объемов

Сметные строки	Ресурсы
☒ По всем разделам	Норматив
☐ Каркас	Обоснование
☐ Стены	
☐ Двери	#Колонна-1 Колонна Железобетон
☐ Окна	
☐ Лестницы	#Стена-7-8 Наружная стена 530мм
	Заменить норматив "#Стена-7-8"
	#Стена-6-6 Внутренняя стена 120мм
	#Стена-6-8 Внутренняя стена 120мм
	#Стена-3-8 Внутренняя стена 120мм
	#Стена-5-6 Внутренняя стена 380мм
	#Стена-5-8 Внутренняя стена 380мм
	#Стена-2-6 Перегородка 120мм
	#Стена-2-8 Перегородка 120мм
	#Стена-4-6 Перегородка 120мм

Нормативы физических объемов могут быть заменены на соответствующие сметные нормативы из базы УВР «ТК-Инвестор»



Калипсо - сбор объемов в целом на этаж (продолжение)

Информация об объемах работ в привязке к сметным нормативам с разбивкой по элементам, захваткам, этажам экспортируется в ТК-Инвестор

Суммарные расходы						
Суммарные расходы на этаж №0						
Сметные строки Ресурсы						
☒ По всем разделам	Норматив	FB.02.05.5	Оклейка стен и потолков тисненными, тяжелыми и жидкими обоями			
☐ Стены	Обоснование	Наименование	Ед.Изм.	Расход	Цена ед.	Стоимость
☐ Перекрытие	Стены					
☐ Отделочные	FA.07.02.1	Кладка стен из бутового камня без облицовки и с облицовкой кир	м3	126,456581	227,96	28827,04
	FA.11.04.2	Кладка неармированных перегородок из плит известняка	м3	81,708195	168,87	13798,06
	FA.11.04.1	Установка перегородок из легкобетонных плит толщиной до 100	100 м2	67,0	2317,15	155249,05
	Перекрытие					
	FA.06.02.1	Укладка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью	100 шт	120,0	7912,95	949554,00
	Отделочные работы					
	FA.06.02.6	Укладка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2 (для с	100 шт	64,0	7665,64	490600,96
	FB.02.01.1	Штукатурка растворами по камню и бетону стен и потолков внутри	100 м2	56,0	1902,22	106524,32
	FB.02.01.10	Беспесчаная накрывка стен	100 м2	56,0	518,95	29061,20
	FB.02.01.13	Облицовка листами сухой штукатурки стен, откосов	100 м2	33,0	1459,39	48159,87
	FB.02.05.1	Оклейка поверхностей стен и потолков простыми, средней плотн	100 м2	33,0	565,96	18676,68
	FB.02.05.5	Оклейка стен и потолков тисненными, тяжелыми и жидкими обоя	100 м2		1005,78	33190,74
	FB.01.03.11	Облицовка фасадов панелями типа "Сайдинг"			74,25	2450,25
	FB.01.03.13	Облицовка стыков полиэтиленовыми полосами			1906,59	62917,47

Привязка объемов к сметным нормативам выполняется для каждого элемента здания или в целом на этаж.

Навигатор Калипсо позволяет привести количество единиц измерения физических объемов каждого элемента здания в соответствие с единицами измерения сметных нормативов, с использованием коэффициентов приведения

Получение исходной информации для расчета смет из программного комплекса AllPlan

Принцип создания строительной группы в Alltop очень похож на создание фрагментов в сметной программе

Проектирование стены в Allplan:

В Allplan создается стена.

Этой стене назначается в Alltop строительная группа - «железобетонная стена».

Строительная группа в Alltop:

- ☐ монолитный бетон
- ☐ опалубка
- ☐ Армирование (сетки и стержни)



Объем по каждой позиции безошибочно определяются в Allplan - по атрибутам, требующимся для расчета и по встроенным формулам.

+	Element	NS-BETON	Наружные стены-Железобетон [Стена]	м2	013	
	Pos.	013.020200-Толщина	Железобетонная стена	м3	013	Количество
	Pos.	013.180150	Арматурные сетки	кг	013	Срединная_поверхность*4
	Pos.	013.180200	Арматурная сталь	кг	013	Срединная_поверхность*3
	Summe/Ende	NS-BETON				

Получение исходной информации для смет из комплекса «Allplan» (продолжение)

Рабочий экран комплекса автоматизированного проектирования «Allplan»

База Alltop по укрупненным видам работ (УВР).

При разработке проекта в «Allplan» желательно сразу формировать структурно-технологическую модель объекта:

-привязывать элементы к типовым слоям, являющимся в дальнейшем разделами сметы

- учитывать возможность разбиения здания на захватки

Это обеспечит минимальную доработку смет в ТК-Инвестор

The screenshot displays the Allplan software interface. On the left, a structural model of a wall is shown with dimensions and layers. On the right, a tree view shows the project structure, including a database fragment and various work items. Below the tree, a table lists the properties of the selected work item, including height, material, and work type. At the bottom, a table shows the assignment of construction elements to layers.

Tree View Structure:

- [База_фрагмент_УВР_Киев_2006]
 - FA [Общестроительные работы]
 - FA.07 [Устройство наружных стен]
 - FA.07.01 [Кладка наружных стен из кирпича]
 - FA.07.01d [Кладка наруж. стен из кирп. и камн. (ке...)]
 - FA.07.01.4 [Кладка наруж. стен из кирп. и ка...]

Properties Table:

Layer	Height	Material/Code	Work	Priority	Mode
1	250.0000	FA.07.01a\	Каменные...	300	m3
2	60.0000	C114-97\	Каменные...	300	m3
3	120.0000	FA.07.01d\	Каменные...	300	m3

Summary: Total thickness: 430.0000

Layer 1 Height: 3300.0000

Parameters, attributes: ☒ Height ☒ Work ☒ Priority ☒ Mode

Assignment Table:

Number	Layer	Height	Material/Code	Work	Priority	Mode
1	250...	330...	FA.07.01a\	Каменные...	300	m3
	330...	330...	C114-97\	Каменные...	300	m3
	330...	330...	FA.07.01d\	Каменные...	300	m3

Назначение обоснования на конструктивный элемент (слой стены)

Структурно-технологическая модель объекта строительства



Спецификация в AllPlan с информацией для передачи в ТК-Инвестор

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ				
НАБОР СЛОЕВ: катки				
ИЯ: 03.04.2007 10:56				
ЛК: -----				
РАСЦЕНКА	ЭЛЕМЕНТ	ФРАГМЕНТ	ФУНКЛ	ОБЪЕМ
FA.07.01.1	Оконный проем	Оконный проем		-0.56250 м3
FA.07.01.1	Оконный проем	Оконный проем		-0.56250 м3
FA.07.01.1	Оконный проем	Оконный проем		-0.56250 м3
FA.07.01.1	Оконный проем	Оконный проем		-0.56250 м3
FA.07.01.1	Слоно	ВЛО7.01d\		0.11250 м3
FA.07.01.1	Слоно	ВЛО7.01d\		4.74375 м3
FA.07.01.4	Оконный проем	Оконный проем		-0.27000 м3
FA.07.01.4	Оконный проем	Оконный проем		-0.27000 м3
FA.07.01.4	Оконный проем	Оконный проем		-0.27000 м3
FA.07.01.4	Оконный проем	Оконный проем		-0.27000 м3
FA.07.01.4	Слоно	ВЛО7.01d\		0.08208 м3
FA.07.01.4	Слоно	ВЛО7.01d\		2.32452 м3
FA.12.02.1	Макрос окна	ВЛОК.1500		0.02250 м2
FA.12.02.1	Макрос окна	ВЛОК.1500		0.02250 м2
FA.12.02.1	Макрос окна	ВЛОК.1500		0.02250 м2
FA.12.02.1	Макрос окна	ВЛОК.1500		0.02250 м2
C114-97	Оконный проем	Оконный проем		-0.13500 м3
C114-97	Оконный проем	Оконный проем		-0.13500 м3
C114-97	Оконный проем	Оконный проем		-0.13500 м3
C114-97	Оконный проем	Оконный проем		-0.13500 м3
C114-97	Слоно	C114-97\		0.04752 м3
C114-97	Слоно	C114-97\		1.15038 м3
C123-19	Макрос окна	ВЛОК.1500		1.00000 м2
C123-19	Макрос окна	ВЛОК.1500		1.00000 м2

- Назначение на элементы конструкций в чертежах AllPlan обоснований по базе УВР.

- Формирование в автоматизированном режиме файла спецификации, с обоснованиями и объемами работ, структурированной по слоям или захваткам, для передачи в систему "ТК-Инвестор".

Обоснование по
нормативной базе
ТК-Инвестор


Наименование раздела для
технологической сметы
(захватка)

Преобразование информации из AllPlan в «ТК-Инвестор»

- Автоматизированная процедура загрузки файла спецификации
- Формирование структуры технологической проектно-сметной документации
- Распознавание обоснований, выбор соответствующих позиций из НБД, с учетом вложенных ресурсов
- Расчет стоимости построчно и по элементам структуры

Ресурсы по проекту могут быть вынесены в отдельные строки для удобной замены

Последующие операции:



- Проверка и необходимые уточнения сметных нормативов
- Расчет технологической сметы
- Расчет договорных цен


Экспорт строек в MS Project

Технологическая смета в формате «ТК-Инвестор» с назначенными исполнителями работ

Автоматизированная процедура формирования файла исходных данных для MS Project


Таблицы в формате MS Project

Модуль экспорта строек из «ТК-Инвестор» позволяет получить в MS Project, **в автоматизированном режиме**, всю необходимую информацию по работам проекта для составления календарного (сетевого) плана строительства



Основные данные, передаваемые в MS Project


- **Общая стоимость работ по стройке разносится по работам - строкам технологической сметы и передается в MS Project.**
- **Общепроизводственные затраты всегда присутствуют в стоимости работ по строке, а «зимнее удорожание», «временные здания и сооружения» и др. начисления по договорной цене - в зависимости от пожелания пользователя.**
- **Продолжительность работ сетевого графика определяется, исходя из трудоемкости работ для ведущих трудовых ресурсов, с учетом их производительности.**
- **Расходы и цены материалов, а также машин и механизмов - в строгом соответствии с нормами сметной документации.**



Календарный график в MS Project

Структура модели объекта [в MS Project](#) определяется на основе структурно-технологической модели стройки, созданной в «ТК-Инвестор», на стадии формирования технологической сметы

Плановая продолжительность работ сетевого графика определяется исходя из числа рабочих в звене



Если звено (мультиресурс) не назначено, продолжительность работы рассчитывается исходя из наличия одного рабочего.

Статьи затрат в реквизитах MS Project

В процессе экспорта из полного перечня начислений по договорной цене пользователь выбирает те, которые хотел бы видеть в составе затрат в MS Project

- ☒ Общепроизводственные расходы
- ☒ Средства на покрытие рисков
- ☒ Временные здания и сооружения
- ☒ Средства на инфляцию
- ☒ Зимнее удорожание
- ☒ Коммунальный налог
- ☒ Летнее удорожание
- ☒ Налог на землю
- ☒ Прочие затраты
- ☒ Единый налог
- ☒ Прибыль
- ☒ НДС
- ☒ Административные затраты

Статьи затрат договорной цены распределены по работам

Панель «Сведения о задаче» дает возможность рассмотреть полученную из «ТК-Инвестор» информацию подробно

Сведения о задаче

Общие | Предшественники | Ресурсы | Дополнительно | Заметки | Настраиваемые поля

Название: Кладка внутренних стен из кирпича Длительность: 23,88д ☒ Предв. оценка

Ресурсы:

Название ресурса	Единицы
Временные здания и сооружения	129 грн.
Прибыль	972 грн.
Единый налог	3 682 грн.
Общепроизводственные расходы	1 458 грн.
Вода	0,56 м3.
Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М150	10,64 1000 шт.
Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка М50	6,72 м3.
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	1,00
Краны башенные, грузоподъемность 5 т	1,00
Рабочие-строители	1,00

Справка

Заполнение граф в форме «лист ресурсов»

Одна из основных форм MS Project, необходимая для анализа загрузки ресурсов

Общий список рабочих, машин и материалов, необходимых для выполнения работ

С использованием фильтров можно отображать отдельные материалы или машины выборочно


Для отображения цен материалов используется поле «Стандартная ставка»

Название	Группа	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	использ.	
Горючие материалы	HH.01	3 754,66 грн.		0,00 грн.	C124-1
Горючие материалы	HH.01	3 615,40 грн.		0,00 грн.	C124-24
Навесные материалы	HH.04	1 598,23 грн.		0,00 грн.	C124-34
Навесные материалы	HH.04	880,75 грн.		0,00 грн.	C124-39
Воздушные материалы	RA.07	3,64 грн.		0,00 грн.	C142-10-2
Воздушные материалы	HA.01	288,22 грн.		0,00 грн.	C1424-116
Электрические материалы	RA.01	0,16 грн.		0,00 грн.	C1999-900
Смеси		2,52 грн.		0,00 грн.	C1999-900
Автомобили бортовые	Трудовой	29,02 грн./ч	0,00 грн./ч	0,00 грн.	C200-2
Работы на автомобильной	Трудовой	53,67 грн./ч	0,00 грн./ч	0,00 грн.	C202-1141
Работы башенные, грузоп	Трудовой	34,53 грн./ч	0,00 грн./ч	0,00 грн.	C202-128
Автопрузчики, грузоп	Трудовой	36,07 грн./ч	0,00 грн./ч	0,00 грн.	C203-101
Работы для сварки ру	Трудовой	2,04 грн./ч	0,00 грн./ч	0,00 грн.	C204-502
		0,00 грн./ч	0,00 грн./ч	0,00 грн.	C211-101
Абразивы для всех ви	Трудовой	0,00 грн./ч	0,00 грн./ч	0,00 грн.	C270-50
Рабочие-строители	Трудовой	8,35 грн./ч	0,00 грн./ч	0,00 грн.	
Электроды, диаметр 6 м	Материальный	5 168,57 грн.		0,00 грн.	C111-1529

Экспорт строек в Spider Project

Комплекс «**ТК-Инвестор**»
выполняет автоматизированную
подготовку данных для системы
управления проектами
Spider Project

Проект, полученный в Spider Project



	Название	Комментарий	Начало	Длит-ть Дни [План]	Объём [План]	Един ица Объё	Общая Стоимость [План]	Апр 2007	Май
1 -	Строительство многоквартирн		13.04.2007	48.0			946 313.2		
2 -	Подземная часть фундамент		13.04.2007	48.0			338 766.5		
3 -	1 - фундаменты		13.04.2007	48.0			338 766.5		
4 -	1 - раздел		13.04.2007	48.0			338 766.5		
5 -	1 - фундаменты		13.04.2007	48.0			338 766.5		
6 -	Укладка блоков и плит	FA_04_03_1-Y1	13.04.2007	4.9	105.0	шт	78 144.8		
7 +	Монтажники				105.0	шт			
8 +	Устройство фундамент	FA_04_02_2-Y1	13.04.2007	0.3	2.2	м3	1 434.2		
9 -	Устройство перекрыти	FA_06_04_2-Y1	13.04.2007	48.0	241.8	м3	259 187.5		
10 +	Бетонщики				241.8	м3			
11 -	Надземная часть 1-й этаж ст		13.04.2007	12.3			238 383.6		
12 -	1 - часть		13.04.2007	12.3			238 383.6		
13 -	1 - раздел		13.04.2007	12.3			238 383.6		
14 -	1 - 1-этаж общестроител		13.04.2007	12.3			238 383.6		
15 +	Устройство железобет	FA_05_02_2-Y1	13.04.2007	0.6	5.3	м3	19 050.2		
16 -	Кладка наружных стен,	FA_07_01_1-Y1	13.04.2007	12.3	113.7	м3	82 036.0		
17 -	Кам-2				113.7	м3			
18	Автомобили борто	C200-2	13.04.2007	12.3	113.7	м3	1 782.9		
19	Краны башенные	C202-128	13.04.2007	12.3	113.7	м3	1 367.1		
20	Установка для св	C204-502	13.04.2007	12.3	113.7	м3	4.5		

Для задания
последовательности
работ проставляется
номер предыдущей
работы или
«протягиваются»
мышкой связи между
НИМИ

Сводка затрат, график строительства и мониторинг выполнения проекта

№ п/п	Работы и затраты	Полная стоимость, грн	Продолж. дней	Дата начала работы	Дата окончания работы	№ предш. работы	Выполнение, %			Выполнение - сумма (грн)		
	Activity	Cost	Duration	Start	Finish	графика стр-ва	Нараст. итогом	За прошлый период	За отчетный период	За отчетный период	Остаток	Нараст. итогом
1	2	3	4,0	05.01.00	06.01.00	7	8	9	10	11	12	13
5	Строительство многоквартирного дома	1 803 082	268 дней	01.06.07	11.06.08							
6	Подготовительные и земляные работы	123 376	25,7	01.06.07	06.07.07							
7	Земляные работы	123 377	25,7	01.06.07	06.07.07							
8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми дизельными на гусеничном ходу с ковшом вместимостью 0,5 ,0,5-0,63, м3, группа	20 515	25,3	01.06.07	06.07.07							
9	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками массой 8 т за первый проход по одному следу при толщине слоя 10	661	0,4	06.07.07	06.07.07	6						
10	Перевозка грунта до 30 км	102 201	0,1	06.07.07	06.07.07	6						
11	Подземная часть фундаменты	338 766	49,0	06.07.07	13.09.07							
12	1 - фундаменты	338 766	49,0	06.07.07	13.09.07							
13	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов	78 145	4,9	06.07.07	13.07.07	7						
14	Устройство фундаментов ленточных и фундаментов-ст	1 434	0,3	06.07.07	09.07.07	7						
15	Устройство перекрытий монолитных безбалочных	259 187	48,0	06.07.07	13.09.07	14						
16	Надземная часть 1-й этаж	237 485	41,1	06.07.07	09.11.07							
17	1- этаж общестроительные ра	237 485	41,1	06.07.07	09.11.07							
18	Устройство железобетонных коло	19 050	0,6	06.07.07	14.09.07	15						
19	Кладка наружных стен, столбов и	83 956	10,2	06.07.07	27.09.07	15						
20	каркасов из кирпича	20 040	3,1	06.07.07	02.10.07	21						
21	Установка лестничных маршей				28.09.07	21						
22	Устройство перекрытий монолитных безбалочных				12.10.07	23						
23	Кладка перегородок армированных из кирпича (керамического)(силикатного)(пустотелого)				22.10.07	24						
24	Установка дверных блоков в наружных и внутренних проемах каменных стен	7 382	4,0	05.11.07	09.11.07							
25	Установка оконных блоков в каменных стенах жилых и общественных зданий	8 724	10,5	22.10.07	05.11.07							
26	2- этаж строительно-монтажные работы	244 448	33,0	12.10.07	28.11.07							
27	высотой до 4 м	19 758	1,3	12.10.07	15.10.07							
28	Кладка наружных стен, столбов прямоугольных, заполнение каркасов из кирпича	62 114	12,0	12.10.07	30.10.07	24						
29	Кладка внутренних стен из кирпича	32 926	5,5	30.10.07	06.11.07	33						
30	Кладка перегородок армированных из кирпича (керамического)(силикатного)(пустотелого)	8 981	5,5	06.11.07	14.11.07	34						
31	Установка лестничных маршей	944	0,4	06.11.07	07.11.07	34						
32	Устройство перекрытий монолитных безбалочных	100 705	10,3	06.11.07	20.11.07	34						
	Установка дверных блоков в наружных и внутренних проемах											

Сводка затрат

График строительства

Мониторинг выполнения проекта

Распределение функций между сметными программными комплексами и управления проектами



Работы

Сметные программные комплексы

- несут ответственность за определение всех ресурсно-стоимостных показателей проекта



Материалы

Программные комплексы управления проектами

- несут ответственность за планирование и мониторинг реализации проекта, финансирование и учет по всем видам затрат
- контроль планирования и управления материально-технического обеспечения строительства
- Производят распределение работ по исполнителям, балансировку и оптимизацию использования всех видов ресурсов, с учетом различных рисков



Мониторинг
контракта



Прогресс
выполнения



04215, г. Киев, просп. Свободы, 26, а/я 14

Тел - факс: (044) 585 – 19 - 47

marketing@infobud.com.ua,

www.info-build.com.ua

www.infobud.com.ua